

ANALYSRAPPORT Stenmaterial Side 1 af 1

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 7111-1 Produkt Stabiltgrus kv. II	Dato for prøveudtagning 09-02-2018 Modtaget den 12-02-2018 Reference nr	Prøve start 12-02-2018 Prøve slut 13-02-2018 ID nr
Produktionssted Herrup Grusgrav Viborgvej 7830 Vinderup	Produktbetegnelse Objekt	Prøve udtaget 13.30 Udtaget af J.H	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	7,4		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (tr) (%)	63		70,0
SE-værdi	45	30,0	
EN 933-9 Methylenblå	3,0		

Kornstørrelsesfordeling

D60	13,185	D50	8,7	D60/D10 (U-tal)	51,5
D10	0,256				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100	100	63	
75	99	99	32
50	90	66	16
30	75	48	8
15	60	41	4
15	60	39	2
2	35	35	1
2	35	25	0,5
2	35	10	0,25
2	35	4	0,125
2,0	9,0	2,1	0,063



Bemærkninger	Sted og dato Odense 13-02-2018
	Charlotte Sørensen, Laborant Elektronisk signatur