


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 7111 - 1	Prøve nr 171689
Produktionssted Herrup Grusgrav Viborgvej 7830 Vinderup	Produkt Stabiltgrus kv. II	Udtaget den 13-11-2017
	Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE	Modtaget den 14-11-2017
		Prøve start 14-11-2017
		Prøve slut 15-11-2017
	Prøve udtaget 10.00	
	Udtaget af J.H	

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,1		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (g)	57		70
Sandækvivalent SE (%)	33	30	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D60 4,118 U-tal : 47,1 (D60/D10)
D100 2,99 D50 : 11,3



Charlotte Sørensen