


Leverandør Nymølle Stenindustrier Langagervej 1 5220 Odense SØ	Receptnr 2511 - 1	Prøve udtaget 9.00	Prøve nr 171142
Produktionssted Kliplev Grusgrav	Produkt Stabilitgrus kv. II	Udtaget af Robert	Udtaget den 18-08-2017
	Produktionsbeskrivelse VEJMATERIALE		Modtaget den 22-08-2017
			Prøve start 23-08-2017
			Prøve slut 24-08-2017

Metode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Udvaskning og sigtning			
EN933-1 Vand (%)	7,5		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (g)	54		
Sandækvivalent SE (%)	52	30	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

D₆₀ 5,146 U-tal : 58,2 (D₆₀/D₁₀)
D₁₀₀ 2,60 D₅₀ : 11,8



Bemærkninger
Methylenblå < 3

Charlotte Sørensen