

**ANALYSRAPPORT**

Side 1 af 1

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier</b> Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>2511-1</b> Produkt <b>Stabilitgrus kv. II</b>	Dato for prøveudtagning <b>05-07-2021</b> Modtaget den <b>09-07-2021</b> Reference nr	Prøve start <b>09-07-2021</b> Prøve slut <b>12-07-2021</b> ID nr
Produktionssted <b>Kliplev Grusgrav</b> Hærvejen 96A Kliplev 6200 Åbenrå	Produktbetegnelse <b>VEJMATERIALE</b> Objekt	Prøve udtaget <b>Mogens</b>	Mærkning

Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling Udvaskning og sigtning Vand (%)	5,5		
EN 933-5 Knusningsgrad Totalt runde (tr), >90% overflader runde (%)	47		
EN 933-9 Methylenblå	<=3		3,0


**Kornstørrelsesfordeling**

gnf.%

D60	14,472	D50	9,930	D60/D10 (U-tal)	58,1
D10	0,249				

 Min- Max- Målt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	63
75	99	32
50	90	16
30	75	8
15	60	4
15	60	2
2	35	1
2	35	0,5
2	35	0,25
2	35	0,125
2,0	9,0	3,6



Bemærkning

Sted og dato

**Odense 12-07-2021**
**Lise Blessing, Laborant**